

# 兰州市生态环境局

兰环审〔2023〕184号

## 兰州市生态环境局 关于兰州诚升源冶金材料有限公司耐材矿产 加工项目环境影响报告表的批复

兰州诚升源冶金材料有限公司：

你单位委托甘肃恒信安环科技发展有限公司编制的《兰州诚升源冶金材料有限公司耐材矿产加工项目环境影响报告表》（简称报告表）报批材料收悉。经研究，现批复如下：

一、兰州诚升源冶金材料有限公司耐材矿产加工项目位于兰州市永登县龙泉寺镇童家窑村，租赁废弃砖厂建设用地。项目建设2座生产车间，分别设置1条碳化硅加工线、1条碳球加工线，配套建设原料库、成品库、办公楼各1座，项目建成实施后年加工20万吨耐火材料（碳化硅10万吨、碳球10万吨）。

二、你单位在全面落实报告表提出的各项污染防治措施前提下，该项目产生的不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，项目建设可行。

三、项目建设和运营应认真落实报告表提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

(一) 项目生产车间、原料库、成品库均采用全封闭式结构，原料使用密闭式皮带输送机输送。碳球加工线破碎、筛分、配料过程中产生的废气经集气罩+布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒外排；碳化硅加工线三级破碎、筛分过程中产生的废气经集气罩+布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒外排。废气污染物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求。

(二) 项目运营期通过选用低噪声设备、采取基础减振等措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。

(三) 项目运营期碳球加工线搅拌机清洗废水经沉淀罐沉淀后回用，不外排。

(四) 生活垃圾分类收集后定期由环卫部门清运处理；除尘器收尘灰、沉淀罐沉淀物及碳球不合格品集中收集后回用于加工线；废包装材料外售综合利用；设备维修保养过程产生的废油、废油桶暂存于危废暂存间后委托有资质单位处置。

四、你单位应当严格落实报告表提出的防治污染和防止生态破坏的措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。依照《固定污染源排污许可分类管理名录》需办理排污许可证的，及时办理排污许可证。

项目竣工后，应按规定开展环境保护竣工验收。经验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。

五、由永登分局组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。你单位须按规定接受各级生态环境主管部门日常监督检查。



---

抄送:永登分局, 市执法队, 甘肃恒信安环科技发展有限公司。

---

