

兰州市生态环境局

兰环审〔2023〕162号

兰州市生态环境局 关于机制砂及水稳料生产项目 环境影响报告表的批复

兰州振顺建材有限公司：

你单位委托甘肃恒信安环科技发展有限公司编制的《机制砂及水稳料生产项目环境影响报告表》（简称报告表）报批材料收悉。经研究，现批复如下：

一、机制砂及水稳料生产项目位于兰州市永登县树屏镇崖头村。项目租赁1座生产车间，内设2条生产线，1条用于生产机制砂，1条用于生产水稳料；项目建成后年产机制砂10000t/a，水稳料2000t/a。

二、你单位在全面落实报告表提出的各项污染防治措施前提下，该项目产生的不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，项目建设可行。

三、项目建设和运营应认真落实报告表提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）项目施工时要严格按照兰州市大气污染防治年度计划和年度工作安排各项管理要求，做好施工期的扬尘管控工作。

（二）项目生产车间采用全封闭式结构。机制砂生产线

采用湿法工艺，先洗后破，在给料、破碎、筛分工序的进出口设置喷淋装置，产生颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。水稳料生产线搅拌机废气经“集气罩+布袋除尘器”处理后须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1相关限值要求后通过1根15m高排气筒排放；水泥筒仓粉尘经仓顶自带滤芯除尘器处理，须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放限值要求。

（三）项目运营期通过选用低噪声设备、采取基础减振等措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

（四）运营期搅拌机清洗废水、洗砂废水经沉淀池处理后回用于机制砂生产线洗砂用水，不外排；厂区设置环保型厕所，定期清掏。

（五）各类固体废弃物应按照国家有关规定进行分类处置和综合利用，在暂存、运输和综合利用过程中要采取相应的环保措施，不得造成二次污染。

四、由永登分局组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。你单位须按规定接受各级生态环境主管部门日常监督检查。



抄送：永登分局，市执法队，甘肃恒信安环科技发展有限公司。
